

Landschappelijke inpassing Werklandschap-Oost

Algemeen

Het algemene beeld dat bereikt dient te worden is 'het werken in een aantrekkelijk landschap'. Landschappelijk betekent dit de toevoeging van (solitaire) opgaande beplanting rondom en op de bedrijfsperven. Infrastructurele voorzieningen en parkeervoorzieningen zullen op een zorgvuldige wijze met groene elementen worden ingepast op de kavel. De erfbeplanting schakelt de ruimtes waar het erf uit bestaat aan elkaar tot een geheel en vormt de grens met het omringende landschap. Deze "groene wanden" hoeven niet altijd massief en potdicht te zijn: een erfbeplanting hoeft niet te verbergen. Voor de beleving van de erfbezitters is de balans tussen beschutting enerzijds en contact met de omgeving anderzijds daarbij van groot belang. Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuw te realiseren bedrijfspanden vanaf de Groene Zoomweg en de Harderwijkerweg zichtbaar blijven.

Inrichtingsschets

Hieronder is een indicatieve inrichtingsschets opgenomen. Hierop is te zien dat hagen als erfafscheiding zijn gebruikt. Ook zijn solitaire groene elementen in het plangebied opgenomen.



Inrichtingsmaatregelen

1. Er worden hagen aangebracht als erfafscheiding:

- Mogelijke soorten zijn:
 - o *Acer campestre* (veldesdoorn), meer geschikt rond parkeerterreinen op de kavels
 - o *Fagus sylvatica* (beuk)
 - o *Carpinus betulus* (haagbeuk)
- Uiteindelijke hoogte: 1,75 à 2,00 m. Bij de parkeerplaatsen is 1,25 m hoogte voldoende
- Minimale aanplanthoogte: 1,00 m
- Dichtheid: minimaal 5 stuks per m² (0,2 m uit elkaar)
- Een alternatief: groeischerm met *Hedera helix* (klimop) met een hoogte van 1,75 à 2,00 m

2. Op het parkeerterrein en erf worden hagen en bomen geplaatst:

- Mogelijke soorten zijn:
 - o *Corylus colurna* (boomhazelaar)
 - o *Alnus spaethii* (els met langwerpige blad)
 - o *Prunus padus* 'Albertii' (inheemse vogelkers)
 - o *Sorbus aria* (meelbes)
 - o *Pyrus calleryana* 'Chanticleer' (sierpeer zonder vruchten)
- Aanplantmaat: 14/16 (omtrek in cm op circa 1,00 m hoogte gemeten)

3. Niet aangeslagen beplanting moet binnen 1 jaar na aanplant worden vervangen en verder in stand worden gehouden.